

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 20.05.2025

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
-----------------------	---------

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] $0\%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))$

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Dach			
1 d.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		$18,50 * 24,00 + (18,50 * 2 + 24,00) * 0,50$	m2	474,50	
				RAZEM	474,50
2 d.1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3	m2		
		poz. 1	m2	474,50	
				RAZEM	474,50
3 d.1	KNR-W 4-02 40206-02	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1760 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25,00	m	25,00	
				RAZEM	25,00
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$25,00 * 0,25 + (19,00 * 2 + 24,00) * 0,60$	m2	43,45	
				RAZEM	43,45
6 d.1	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
7 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy kontenerami wraz z utylizacją	m3		
		poz. 1 * 0,06 * 1,30	m3	37,01	
				RAZEM	37,01
8 d.1	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytanocynku	m		
		25,00	m	25,00	
				RAZEM	25,00
9 d.1	KNR-W 2-02 0536-06	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z cynku	szt.		
		18 + 7	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
10 d.1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m2		
		$(19,50 * 2 + 25,00 * 2) * 0,60$	m2	53,40	
				RAZEM	53,40
12 d.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m2		
		$25,00 * 0,25$	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
13 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - blacha podrynnowa	m2		
		$18,50 * 0,25$	m2	4,63	
				RAZEM	4,63
14 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		$18,50 * 24,00$	m2	444,00	

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	444,00
15 d.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
16 d.1	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		18	pode j.	18,00	
				RAZEM	18,00
17 d.1	KNR K-05 0205-03	Obróbka murów kominów, wentylatorów listwami dociskowymi i elementami IZOKLIN	m		
		1,50 * 20 + 18,50 * 2 + 24,00	m	91,00	
				RAZEM	91,00
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		1,50 * 20 * 0,60 + (18,50 * 2 + 24,00) * 0,80	m2	66,80	
				RAZEM	66,80
19 d.1	KNR 4-01 0201-11 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ogniomuru	m2		
		(18,50 * 2 + 24,00) * 0,50	m2	30,50	
				RAZEM	30,50
20 d.1	KNR 4-01 0203-13 analogia	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - ogniomur	m2		
		(18,50 * 2 + 24,00) * 0,50	m2	30,50	
				RAZEM	30,50
21 d.1	KNR 0-21 4007-03 analogia	Podkładka z płyt OSB na ogniomurze pod blacharkę	m2		
		(18,50 * 2 + 24,00) * 0,50	m2	30,50	
				RAZEM	30,50
22 d.1	KNR-W 2-15 0213-07 analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 160 mm	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
23 d.1	KNR-W 2-17 0148-07	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm, w układach kanałowych z odzysku w raz z podłączeniem do instalacji elektrycznej	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
24 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 6 km	t		
		0,35	t	0,35	
				RAZEM	0,35
2		Roboty wewnętrzne			
2.1		Sala			
25 d.2.1	KNR 4-01 0818-03 analogia	Wymiana kasetonów w suficie podwieszanym	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
26 d.2.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kasetonów kolor szary	m2		
		15 * 0,60 * 0,60	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
2.2		Kuchnia			

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2.2	KNR 9-29 0105-01 analogia	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		0,60 * 1,40	m2	0,84	
				RAZEM	0,84
28 d.2.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		0,60 * 1,40	m2	0,84	
				RAZEM	0,84
29 d.2.2	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		5,50	m2	5,50	
				RAZEM	5,50
30 d.2.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
31 d.2.2	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
		2,50	m2	2,50	
				RAZEM	2,50
32 d.2.2	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.2.2	KNR 5-08 0511-19 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowe z źródłem światła LED 600x600 do wbudowania w sufit podwieszany	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.2.2	KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.3. 9902	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.28 + poz.31	m2	3,34	
				RAZEM	3,34
2.3		Toaleta damska			
36 d.2.3	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.2.3	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		1,00	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		0,70 * (3,00 * 4)	m2	8,40	
				RAZEM	8,40
39 d.2.3	KNR 0-33 0122-02 analogia	Naprawa pęknięć ściany przez wklejenie siatki	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.38	m2	8,40	
				RAZEM	8,40
41 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.40	m2	8,40	
				RAZEM	8,40
42 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.38	m2	8,40	
				RAZEM	8,40
43 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.38	m2	8,40	
				RAZEM	8,40
44 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		2,85 * 2,75	m2	7,84	
				RAZEM	7,84
2.4		Toaleta męska			
45 d.2.4	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		0,50	m2	0,50	
				RAZEM	0,50
46 d.2.4	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		0,50	m2	0,50	
				RAZEM	0,50
47 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		0,70 * (3,00 * 2 + 4,00 * 2)	m2	9,80	
				RAZEM	9,80
48 d.2.4	KNR 0-33 0122-02 analogia	Naprawa pęknięć ściany przez wklejenie siatki	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
49 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.47	m2	9,80	
				RAZEM	9,80
50 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.49	m2	9,80	
				RAZEM	9,80
51 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.47	m2	9,80	
				RAZEM	9,80
52 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.47	m2	9,80	
				RAZEM	9,80

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		4,00 * 3,00	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
2.5		Wywóz gruzu			
54 d.2.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Dach						
1 d.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	474,50	0,00			
1*	999	obmiar = 474,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,31 r-g/m2	r-g	147,0950	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3	m2	474,50	0,00			
1*	999	obmiar = 474,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,05 * 3 = 0,15 r-g/m2	r-g	71,1750	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 4-02 40206-02	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1760 mm	szt.	7,00	0,00			
1*	999	obmiar = 7,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 2,08 r-g/szt.	r-g	14,5600	0,00	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,00	0,00			
1*	999	obmiar = 25,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,15 r-g/m	r-g	3,7500	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	43,45	0,00			
		obmiar = 43,45 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,3 r-g/m2	r-g	13,0350	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna	szt.	18,00	0,00			
1*	999	obmiar = 18,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,28 r-g/szt. -- M --	r-g	5,0400	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 10 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy kontenerami wraz z utylizacją	m3	37,01	0,00			
1*	999	obmiar = 37,01 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 1,39 r-g/m3 -- M --	r-g	51,4439	0,00	0,00		
2*		kontener 1 m3/m3	m3	37,0100	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytanocynku	m	25,00	0,00			
1*	999	obmiar = 25,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,651 r-g/m -- M --	r-g	16,2750	0,00	0,00		
2*	1210630	Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm 2,26 kg/m	kg	56,5000	0,00		0,00	
3*	1200250	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 0,039 kg/m	kg	0,9750	0,00		0,00	
4*	1353099	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2 kpl./m	kpl.	50,0000	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0019 m-g/m	m-g	0,0475	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0035 m-g/m	m-g	0,0875	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 d.1	KNR-W 2-02 0536-06	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z cynku	szt.	25,00	0,00			
1*	999	obmiar = 25,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 1,52 r-g/szt. -- M --	r-g	38,0000	0,00	0,00		
2*	1210630	Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm 1,4 kg/szt.	kg	35,0000	0,00		0,00	
3*	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,044 kg/szt.	kg	1,1000	0,00		0,00	
4*	1332100	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0,015 kg/szt.	kg	0,3750	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	39000	środek transportowy 0,0019 m-g/szt.	m-g	0,0475	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m	1,00	0,00			
1*	999	obmiar = 1,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,835 r-g/m -- M --	r-g	0,8350	0,00	0,00		
2*	1210630	Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm 2,3 kg/m	kg	2,3000	0,00		0,00	
3*	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,04 kg/m	kg	0,0400	0,00		0,00	
4*	1353199	uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0,33 kpl./m	kpl.	0,3300	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	39000	środek transportowy 0,0027 m-g/m	m-g	0,0027	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m2	53,40	0,00			
1*	999	obmiar = 53,40 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 1,57 r-g/m2 -- M --	r-g	83,8380	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1210630	Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm 5,32 kg/m2	kg	284,0880	0,00		0,00	
3*	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,056 kg/m2	kg	2,9904	0,00		0,00	
4*	8990499	kołki rozporowe plastikowe 6,7 szt./m2	szt.	357,7800	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	39000	środek transportowy 0,0068 m-g/m2	m-g	0,3631	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m2	6,25	0,00			
1*	999	obmiar = 6,25 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 2,31 r-g/m2 -- M --	r-g	14,4375	0,00	0,00		
2*	1212123	blacha z tytanocynku 0.60 mm 5,3 kg/m2	kg	33,1250	0,00		0,00	
3*	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,055 kg/m2	kg	0,3438	0,00		0,00	
4*	8990499	kołki rozporowe plastikowe 8,1 szt./m2	szt.	50,6250	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	39000	środek transportowy 0,0067 m-g/m2	m-g	0,0419	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - blacha podrynnowa	m2	4,63	0,00			
1*	999	obmiar = 4,63 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 2,3 r-g/m2 -- M --	r-g	10,6490	0,00	0,00		
2*	1120401	blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm 5,01 kg/m2	kg	23,1963	0,00		0,00	
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0,028 kg/m2	kg	0,1296	0,00		0,00	
4*	1332100	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0,06 kg/m2	kg	0,2778	0,00		0,00	
5*	1411399	kwask solny techniczny 0,013 kg/m2	kg	0,0602	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	444,00	0,00			
1*	999	obmiar = 444,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,389 r-g/m2 -- M --	r-g	172,7160	0,00	0,00		
2*	2305530	papa termozgrzewalna podkładowa 1,18 m2/m2	m2	523,9200	0,00		0,00	
3*	2305560	papa termozgrzewalna nawierzchniowa 1,18 m2/m2	m2	523,9200	0,00		0,00	
4*	1020100	gaz propan-butan 0,434 kg/m2	kg	192,6960	0,00		0,00	
5*	2301500	roztwór asfaltowy do gruntowania 0,3 kg/m2	kg	133,2000	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0076 m-g/m2	m-g	3,3744	0,00			0,00
8*	39000	środek transportowy 0,021 m-g/m2	m-g	9,3240	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	18,00	0,00			
1*	999	obmiar = 18,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,46 r-g/szt. -- M --	r-g	8,2800	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 10 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej. j.	18,00	0,00			
1*	999	obmiar = 18,00 podej. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 1,27 r-g/podej. -- M --	r-g	22,8600	0,00	0,00		
2*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm 3,1 szt./podej.	szt.	55,8000	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,018 m-g/podej.	m-g	0,3240	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR K-05 0205-03	Obróbka murów kominów, wentylatorów listwami dociskowymi i elementami IZOKLIN	m	91,00	0,00			
1*	999	obmiar = 91,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,82 r-g/m	r-g	74,6200	0,00	0,00		
2*	k050037	-- M -- elementy styropianowe 10x10 1,1 m/m	m	100,1000	0,00		0,00	
3*		listwy dociskowe 1,1 m/m	m	100,1000	0,00		0,00	
4*	8990499	kołki rozporowe 3,2 szt/m	szt	291,2000	0,00		0,00	
5*		Izoplast KL 0,3 l/m	l	27,3000	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	66,80	0,00			
1*	999	obmiar = 66,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,584 r-g/m2	r-g	39,0112	0,00	0,00		
2*	2305560	-- M -- papa termozgrzewalna nawierzchniowa 1,22 m2/m2	m2	81,4960	0,00		0,00	
3*	1020100	gaz propan-butan 0,38 kg/m2	kg	25,3840	0,00		0,00	
4*	2301500	roztwór asfaltowy do gruntowania 0,46 kg/m2	kg	30,7280	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0051 m-g/m2	m-g	0,3407	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,013 m-g/m2	m-g	0,8684	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19 d.1	KNR 4-01 0201-11 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ogniomuru	m2	30,50	0,00			
1*	999	obmiar = 30,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 4,32 r-g/m2 -- M --	r-g	131,7600	0,00	0,00		
2*	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane 0,004 m3/m2	m3	0,1220	0,00		0,00	
3*	2600619	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0,006 m3/m2	m3	0,1830	0,00		0,00	
4*	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,007 m3/m2	m3	0,2135	0,00		0,00	
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,18 kg/m2	kg	5,4900	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR 4-01 0203-13 analogia	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - ogniomur	m2	30,50	0,00			
1*	999	obmiar = 30,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 1,31 r-g/m2 -- M --	r-g	39,9550	0,00	0,00		
2*	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego 0,071 m3/m2	m3	2,1655	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
4*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,15 m-g/m2	m-g	4,5750	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR 0-21 4007-03 analogia	Podkładka z płyt OSB na ogniomurze pod blacharkę	m2	30,50	0,00			
1*	999	obmiar = 30,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,25 r-g/m2 -- M --	r-g	7,6250	0,00	0,00		
2*	2660312	plyty OSB gr. 12 mm 1,1 m2/m2	m2	33,5500	0,00		0,00	
3*	1330500	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0,1 kg/m2	kg	3,0500	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,3050	0,00			0,00
6*	39500	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,3050	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR-W 2-15 0213-07 analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 160 mm	szt.	18,00	0,00			
1*	999	obmiar = 18,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,46 r-g/szt. -- M --	r-g	8,2800	0,00	0,00		
2*	6328710	rury wywiewne z PCV o śr.160/110 mm 1 szt./szt.	szt.	18,0000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,03 m-g/szt.	m-g	0,5400	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR-W 2-17 0148-07	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm, w układach kanałowych z odzysku w raz z podłączeniem do instalacji elektrycznej	szt.	7,00	0,00			
1*	999	obmiar = 7,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 12,95 r-g/szt. -- M --	r-g	90,6500	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 10 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 6 km	t	0,35	0,00			
1*	999	obmiar = 0,35 t -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 1,71 r-g/t -- S --	r-g	0,5985	0,00	0,00		
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0,83+5*0,036 = 1,01 m-g/t	m-g	0,3535	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Dach			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Roboty wewnętrzne						
2.1		Sala						
25 d.2.1	KNR 4-01 0818-03 analogia	Wymiana kasetonów w suficie podwieszanym	szt.	25,00	0,00			
1*	999	obmiar = 25,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,19 r-g/szt. -- M --	r-g	4,7500	0,00	0,00		
2*	1561299	kaseton 600x600 1 szt/szt.	szt	25,0000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kasetonów kolor szary	m2	5,40	0,00			
1*	999	obmiar = 5,40 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6426	0,00	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	1,6092	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Sala			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.2		Kuchnia						
27 d.2.2	KNR 9-29 0105-01 analogia	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2	0,84	0,00			
1*	999	obmiar = 0,84 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,414 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3478	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.2.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2	0,84	0,00			
1*	999	obmiar = 0,84 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 1,84 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5456	0,00	0,00		
2*	1750899	płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	0,8820	0,00		0,00	
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	0,6384	0,00		0,00	
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	1,7220	0,00		0,00	
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt/m2	szt	3,4104	0,00		0,00	
6*	1346399	blachowkręty 13,88 szt./m2	szt.	11,6592	0,00		0,00	
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0011	0,00		0,00	
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	0,8652	0,00		0,00	
9*	3903010	taśma 2,264 m/m2	m	1,9018	0,00		0,00	
10*	3930099	woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0007	0,00		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
12*	34000	wyciąg 0,0205 m-g/m2	m-g	0,0172	0,00			0,00
13*	39000	środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,0134	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2.2	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	5,50	0,00			
1*	999	obmiar = 5,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,394 r-g/m2 -- M --	r-g	2,1670	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	3,00	0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 3,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,84 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5200	0,00	0,00		
2*	2315999	plyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2,9 szt/m2	szt	8,7000	0,00		0,00	
3*	1323399	dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	5,1600	0,00		0,00	
4*	1323399	element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	4,8000	0,00		0,00	
5*	1323399	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	2,5800	0,00		0,00	
6*	1323450	wieszak 0,67 szt/m2	szt	2,0100	0,00		0,00	
7*	1323450	pręt wieszaka 0,67 szt./m2	szt.	2,0100	0,00		0,00	
8*	1323490	klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	8,5800	0,00		0,00	
9*	1323470	sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	4,9500	0,00		0,00	
10*	8992699	łączniki rozporowe kpl. 2,53 szt./m2	szt.	7,5900	0,00		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
12*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0300	0,00			0,00
13*	39000	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,0300	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2.2	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2	2,50	0,00			
1*	999	obmiar = 2,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 1,91 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7750	0,00	0,00		
2*	1750899	plyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	2,6250	0,00		0,00	
3*	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m2	m	4,7500	0,00		0,00	
4*	1323330	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27 0,4 m/m2	m	1,0000	0,00		0,00	
5*	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110 0,38 szt./m2	szt.	0,9500	0,00		0,00	
6*	1323480	pręt mocujący 1,52 szt./m2	szt.	3,8000	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	1323450	wieszak w 60/100	szt.	3,8000	0,00		0,00	
8*	1346399	1,52 szt./m2 blachowkręty	szt.	46,2500	0,00		0,00	
9*	1740110	18,5 szt./m2 gips budowlany szpachlowy	t	0,0008	0,00		0,00	
10*	3903010	0,0003 t/m2 taśma	m	2,5000	0,00		0,00	
11*	3930099	1 m/m2 woda	m3	0,0016	0,00		0,00	
12*	0000000	0,00064 m3/m2 materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
13*	34000	1,5 % -- S --						
14*	39000	wyciąg	m-g	0,1125	0,00			0,00
		0,045 m-g/m2						
		środek transportowy	m-g	0,0440	0,00			0,00
		0,0176 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2.2	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	1,00	0,00			
1*	999	obmiar = 1,00 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)	r-g	0,5550	0,00	0,00		
		0,555 r-g/kpl.						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2.2	KNR 5-08 0511-19 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowe z źródłem światła LED 600x600 do wbudowania w sufit podwieszany	szt.	1,00	0,00			
1*	999	obmiar = 1,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)	r-g	0,7831	0,00	0,00		
		0,82 * 0,955 = 0,7831 r-g/szt.						
2*	7302999	-- M -- Oprawa typu A	szt.	1,0000	0,00		0,00	
		Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED, 43W, 230VAC, IP44, do wbudowania, sprawność oprawy 89%, strumień świetlny źródła 3950lm, (600x600x10mm)						
3*	0000000	1 szt./szt. materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		2,5 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.2.2	KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.3. 9902	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane	szt.	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt. -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,96 * 1,1 = 1,056 r-g/szt. -- M --	r-g	1,0560	0,00	0,00		
2*	6520299	anemostaty kołowe, typ D o śr. do 160 mm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00		0,00	
3*	6582299	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm 1,04 szt./szt.	szt.	1,0400	0,00		0,00	
4*	6801502	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0,19 kg/szt.	kg	0,1900	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	39510	samochód dostawczy 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	3,34	0,00			
1*	999	obmiar = 3,34 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,318 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0621	0,00	0,00		
2*	1502110	farba emulsyjna 0,259 dm3/m2	dm3	0,8651	0,00		0,00	
3*	1551120	klej kostny 0,005 kg/m2	kg	0,0167	0,00		0,00	
4*	1502700	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej 3 dm3/m2	dm3	10,0200	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	39000	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0010	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Kuchnia				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.3		Toaleta damska						
36 d.2.3	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,394 r-g/m2	r-g	0,3940	0,00	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.2.3	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	1,00	0,00			
1*	999	obmiar = 1,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,704 r-g/m2	r-g	0,7040	0,00	0,00		
2*	1750800	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm 1,04 m2/m2	m2	1,0400	0,00		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m2	t	0,0010	0,00		0,00	
4*	1346399	wkręty do płyt gipsowych 0,0321 kg/m2	kg	0,0321	0,00		0,00	
5*	3903010	taśma 1,258 m/m2	m	1,2580	0,00		0,00	
6*	3930099	woda 0,00064 m3/m2	m3	0,0006	0,00		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
8*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0100	0,00			0,00
9*	39000	środek transportowy 0,0096 m-g/m2	m-g	0,0096	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	8,40	0,00			
1*	999	obmiar = 8,40 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,092 r-g/m2	r-g	0,7728	0,00	0,00		
2*	1530101	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,1848	0,00		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0074	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0084	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
39 d.2.3	KNR 0-33 0122-02 analogia	Naprawa pęknięć ściany przez wklejenie siatki	m	5,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,213 r-g/m -- M --	r-g	1,0650	0,00	0,00		
2*	1554123	masa szpachlowa 0,45 kg/m	kg	2,2500	0,00		0,00	
3*	3900600	siatka z włókna szklanego 0,575 m2/m	m2	2,8750	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*	95100	środek transportowy 0,0004 m-g/m	m-g	0,0020	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	8,40	0,00			
1*	999	obmiar = 8,40 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6720	0,00	0,00		
2*	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 kg/m2	kg	1,8480	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0017	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0025	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	8,40	0,00			
1*	999	obmiar = 8,40 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,509 r-g/m2 -- M --	r-g	4,2756	0,00	0,00		
2*	1740110	gips szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,0210	0,00		0,00	
3*	1740100	gips budowlany 0,0015 t/m2	t	0,0126	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	3930099	woda 0,0027 m3/m2	m3	0,0227	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0244	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,0361	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	8,40	0,00			
1*	999	obmiar = 8,40 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6720	0,00	0,00		
2*	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 kg/m2	kg	1,8480	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0017	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0025	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	8,40	0,00			
1*	999	obmiar = 8,40 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1676	0,00	0,00		
2*	1502110	farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	2,4284	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0025	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
44 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	7,84	0,00			
1*	999	obmiar = 7,84 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,318 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4931	0,00	0,00		
2*	1502110	farba emulsyjna 0,259 dm3/m2	dm3	2,0306	0,00		0,00	
3*	1551120	klej kostny 0,005 kg/m2	kg	0,0392	0,00		0,00	
4*	1502700	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej 3 dm3/m2	dm3	23,5200	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	39000	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0024	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Toaleta damska				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.4		Toaleta męska						
45 d.2.4	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	0,50	0,00			
1*	999	obmiar = 0,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,394 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1970	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2.4	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	0,50	0,00			
1*	999	obmiar = 0,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,704 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3520	0,00	0,00		
2*	1750800	płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm 1,04 m2/m2	m2	0,5200	0,00		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m2	t	0,0005	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1346399	wkręty do płyt gipsowych 0,0321 kg/m2	kg	0,0161	0,00		0,00	
5*	3903010	taśma 1,258 m/m2	m	0,6290	0,00		0,00	
6*	3930099	woda 0,00064 m3/m2	m3	0,0003	0,00		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
8*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0050	0,00			0,00
9*	39000	środek transportowy 0,0096 m-g/m2	m-g	0,0048	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,80	0,00			
1*	999	obmiar = 9,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9016	0,00	0,00		
2*	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2156	0,00		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0086	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0098	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.2.4	KNR 0-33 0122-02 analogia	Naprawa pęknięć ściany przez wklejenie siatki	m	5,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,213 r-g/m -- M --	r-g	1,0650	0,00	0,00		
2*	1554123	masa szpachlowa 0,45 kg/m	kg	2,2500	0,00		0,00	
3*	3900600	siatka z włókna szklanego 0,575 m2/m	m2	2,8750	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*	95100	środek transportowy 0,0004 m-g/m	m-g	0,0020	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
49 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	9,80	0,00			
1*	999	obmiar = 9,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7840	0,00	0,00		
2*	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 kg/m2	kg	2,1560	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0020	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0029	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	9,80	0,00			
1*	999	obmiar = 9,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,509 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9882	0,00	0,00		
2*	1740110	gips szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,0245	0,00		0,00	
3*	1740100	gips budowlany 0,0015 t/m2	t	0,0147	0,00		0,00	
4*	3930099	woda 0,0027 m3/m2	m3	0,0265	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0284	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,0421	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	9,80	0,00			
1*	999	obmiar = 9,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7840	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	kg	2,1560	0,00		0,00	
		0,22 kg/m2						
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
4*	34000	wyciąg	m-g	0,0020	0,00			0,00
		0,0002 m-g/m2						
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,0029	0,00			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	9,80	0,00			
1*	999	obmiar = 9,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)	r-g	1,3622	0,00	0,00		
		0,139 r-g/m2						
		-- M --						
2*	1502110	farba emulsyjna	dm3	2,8332	0,00		0,00	
		0,2891 dm3/m2						
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
4*	39000	środek transportowy	m-g	0,0029	0,00			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	12,00	0,00			
1*	999	obmiar = 12,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)	r-g	3,8160	0,00	0,00		
		0,318 r-g/m2						
		-- M --						
2*	1502110	farba emulsyjna	dm3	3,1080	0,00		0,00	
		0,259 dm3/m2						
3*	1551120	klej kostny	kg	0,0600	0,00		0,00	
		0,005 kg/m2						
4*	1502700	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	dm3	36,0000	0,00		0,00	
		3 dm3/m2						
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
6*	39000	środek transportowy	m-g	0,0036	0,00			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem dział:					Toaleta męska			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.5		Wywóz gruzu						
54 d.2.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3	0,50	0,00			
1*	999	obmiar = 0,50 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 1,39 r-g/m3	r-g	0,6950	0,00	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m3/m3	m3	0,5000	0,00		0,00	
3*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02 = 0,98 m-g/m3	m-g	0,4900	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Wywóz gruzu			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					Roboty wewnętrzne			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Dach	0,00			
2 Roboty wewnętrzne	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł