
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana wykładzin w budynku SWFiS
ADRES INWESTYCJI: Szczecin ul. Tenisowa 33
NAZWA INWESTORA: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
Wojciech Borkowski
DATA OPRACOWANIA: 01.07.2022

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.07.2022

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00	0,00%

Słownie: ***zero i 00/100 zł***

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		<pokój 206> 5,80 * 3,40	m2	19,720	
		<pokój 207> 5,80 * 3,40	m2	19,720	
		<pokój 208> 5,80 * 2,17 + 0,70 * 0,42	m2	12,880	
		<pokój 209> 5,80 * 3,40	m2	19,720	
		<korytarz> 2,34 * 35,00 + 5,70 * 3,80	m2	103,560	
				RAZEM	175,600
2	KNR AT-17 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		poz.1	m2	175,600	
				RAZEM	175,600
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6	m2	193,160	
				RAZEM	193,160
4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.1	m2	175,600	
				RAZEM	175,600
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6	m2	193,160	
				RAZEM	193,160
6	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny z PCW, rulonowej, homogenicznej gr. minimum 2 mm, ciężar poniżej 3kg/m2, gwarancja 10lat, zgrzewanej, klasa 34/43, z wywinięciem na ściany o wys. 10 cm	m2		
		poz.4 * 1,10	m2	193,160	
				RAZEM	193,160
7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.6	m2	193,160	
				RAZEM	193,160
8	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe aluminiowe	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
9	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Listwa aluminiowa progowa	m		
		1,50 * 3	m	4,500	
				RAZEM	4,500
10	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Listwa aluminiowa kątowna	m		
		4,50	m	4,500	
				RAZEM	4,500
11	analiza indywidualna	Wniesienie i wyniesienie mebli w obrębie budynku	r-g		
		4 * 4	r-g	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3		
		poz.1 * 0,006 * 1,30	m3	1,370	
				RAZEM	1,370

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	175,600	0,000000			
1*		obmiar = 175,600 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	31,6080	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR AT-17 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2	175,600	0,000000			
1*		obmiar = 175,600 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	63,2160	0,000000	0,00		
2*		-- S -- frezarka do betonu o mocy 3,5 kW 0,22 m-g/m2	m-g	38,6320	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	193,160	0,000000			
1*		obmiar = 193,160 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	11,5896	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	40,5636	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0386	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0579	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	175,600	0,000000			
1*		obmiar = 175,600 m2 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m2	r-g	24,5840	0,000000	0,00		
2*		-- M -- sucha mieszanka 7,8 kg/m2	kg	1 369,6800	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	1,7560	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	1,7560	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	193,160	0,000000			
1*		obmiar = 193,160 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	11,5896	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	40,5636	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0386	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0579	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny z PCW, rulonowej, homogenicznej gr. minimum 2 mm, ciężar poniżej 3kg/m2, gwarancja 10lat, zgrzewanej, klasa 34/43, z wywinięciem na ściany o wys. 10 cm	m2	193,160	0,000000			
1*		obmiar = 193,160 m2 -- R -- robocizna 0,429 r-g/m2	r-g	82,8656	0,000000	0,00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV homogeniczne gr. 2mm' 1,09 m2/m2	m2	210,5444	0,000000		0,00	
3*		klej winylowy do wykładzin 0,6 kg/m2	kg	115,8960	0,000000		0,00	
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	19,3160	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg' 0,0044 m-g/m2	m-g	0,8499	0,000000			0,00
7*		środek transportowy 0,0033 m-g/m2	m-g	0,6374	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	193,160	0,000000			
1*		obmiar = 193,160 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	24,3382	0,000000	0,00		
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	5,7948	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe aluminiowe	szt.	13,000	0,000000			
1*		obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	9,7500	0,000000	0,00		
2*		-- M -- listwy progowe aluminiowe 1 szt./szt.	szt.	13,0000	0,000000		0,00	
3*		kołki rozporowe 0,06 kg/szt.	kg	0,7800	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Listwa aluminiowa progowa	m	4,500	0,000000			
1*		obmiar = 4,500 m -- R -- robocizna 0,147 r-g/m	r-g	0,6615	0,000000	0,00		
2*		-- M -- listwy aluminiowe 1,07 m/m	m	4,8150	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0009	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0014	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Listwa aluminiowa kątowna	m	4,500	0,000000			
		obmiar = 4,500 m -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,147 r-g/m -- M --	r-g	0,6615	0,000000	0,00		
2*		listwy aluminiowe 1,07 m/m	m	4,8150	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0009	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0014	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	analiza indywidualna	Wniesienie i wyniesienie mebli w obrębie budynku	r-g	16,000	0,000000			
1*		obmiar = 16,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	16,0000	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3	1,370	0,000000			
1*		obmiar = 1,370 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3 -- M --	r-g	1,9043	0,000000	0,00		
2*		opłata za utylizację wykładziny 1 m3/m3 -- S --	m3	1,3700	0,000000		0,00	
3*		samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02 = 0,98 m-g/m3	m-g	1,3426	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł