

SZCZEGÓŁ

1. SŁUPKI STALOWE Z KSZTAŁTOWNIKA 50x50 ZAKOŃCZONE DASZKIEM
2. WYPEŁNIENIE Z KSZTAŁTOWNIKÓW 20x20 l=1300, ZAKOŃCZONE OD GÓRY
3. STAL ST3S
4. CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO



5. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE.