
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie toalety dla studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi w budynku WBiA ZUT w Szczecinie przy al. Piastów 50 w ramach zadania: Przebudowa ścian wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej, instalacji wentylacji mechanicznej
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, Al. Piastów 50A, dz. nr 14, obr 10/42
INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-310 Szczecin, al. Piastów 17
BRANŻA : SANITARNA: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE - POMIESZCZENIE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DATA OPRACOWANIA : 16.12.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
1.1	45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0106-01				
1		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
2	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0106-02				
1		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych baterii o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0115-01				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek o połączeniu elastycznym śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0115-08				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1.	0126-04				
1		3.5+2.0	m	5.500	
				RAZEM	5.500
6	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0128-02				
1		3.5+2.0	m	5.500	
				RAZEM	5.500
7	KNR-W 2-15	Zawory kątowe o śr. 1/2"x3/8"	szt.		
d.1.	0135-01				
1		2<bateria umywalkowa> 1<spłuczka ustępowa>	szt. szt.	2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15	Przepływowy podgrzewacz wody podumywalkowy o poj. 5 l z zaworem przelotowym i bezpieczeństwa	kpl.		
d.1.	0143-01				
1	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0338-01				
1		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1.	0326-02				
1		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami polietylenowymi gr.6 mm	m		
d.1.	0101-01				
1		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
13	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami polietylenowymi gr.6 mm	m		
d.1.	0101-02				
1		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2	45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne			
14	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0208-01				
2		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-15 d.1. 0208-03 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.5	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
16	KNR-W 2-15 d.1. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym - dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 d.1. 0233-03 2 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-01 d.1. 0208-03 2	Przebicie otworów w stropach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-01 d.1. 0338-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4-01 d.1. 0326-02 2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 3.0	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000